Neue Lage Bewirtschaftungsweg
(Schotterrasen; Wegbreite 3m)

Terrainanpassung

Neubau Brücke
Grottenweg siehe
Plan Nr. 8447_32_501

neue Trassierung
siehe Plan
Nr. 8447_32_401

Regenentwässerung mittels
Einlaufschacht in Kanalisation

QP 19

QP 20

QP 21

QP 22

Gewässerzugang

Uferweg Bestand: 3m breit asphaltiert

Bünzweg

Bünz

Legende

- Gewässerraum
- Niederwasserinne
- Berme/Ufer
- Böschung
- Sitzstufen
- Stammbuhne
- Lenkbuhne
- Kolk
- Raubaum
- Wurzelstamm teilweise eingegraben
- Schlüsselhölzer
- Wurzelstöcke
- Faschinen
- Lebendfaschinen
- Blocksteine
- Baum best.
- Asthaufen
- Steinhaufen
- Strasse / Weg Asphalt neu
- Feldweg Kies / Schotterrasen neu
- Strasse / Weg Asphalt best.
- Feldweg Kies / Schotterrasen best.
- Bach best. eingedolt
- Abbruch

AARGAU TIEFBAUAMT

Departement
Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Landschaft und Gewässer

GEMEINDEN: Waltenschwil

PROJEKT: Hochwasserschutz und Revitalisierung Bünz

BEREICH: Gewiss-Adr. 15.200 - 16.520

OBJEKT: Bünz

PLAN: Situation 1:200
Abschnitt 4

Vorstudien	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

PROJEKTVERFASSER:
Basler & Hofmann
Schwarz 3, CH-8132 Egg/Zürich
T +41 44 387 15 22
www.baslerhofmann.ch

BAUHERR:
Abteilung Landschaft und Gewässer

PLAN NR.		FORMAT: 80/199
	NAME	DATUM
PROJEKT		
GEZEICHNET	FAM	26.09.2025
GEPRÜFT	LUS	26.09.2025
ÄNDERUNGEN	INDEX	
	A	
	B	
	C	
EINGESEHEN		
FREIGABE		
REG. NR.		PLAN NR. 8447_32_104